

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA FRAGMENTU OGRODZENIA OD STRONY PARKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE .
ADRES INWESTYCJI : UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 , 07-200 WYSZKÓW
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 , 07-200 WYSZKÓW
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2019

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $\Sigma(R+Kp(R), M, S+Kp(S))$
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
MODERNIZACJA OGRODZENIA - STRONA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA						
1		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0104- d.1 02	Odkopanie fundamentu ogrodzenia	m ³	14.72		
2	KNR 4-04 1103- d.1 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³	17.66		
3	KNR 4-04 1103- d.1 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 5 km	m ³	17.66		
4	KNR-W 4-01 d.1 1306-01	analogia-demontaż ogrodzenia z kształtowników	szt.	190.00		
5	KNR 4-04 1107- d.1 03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t	1.00		
6	KNR 4-04 1107- d.1 04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	t	1.00		
7	KNR 2-01 0201- d.1 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ZDJECIE NADMIARU ZIEMI	m ³	67.50		
8	KNR 2-01 0214- d.1 04	Wywóz nadmiaru ziemi -dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m ³	67.50		
9	KNR 2-01 0233- d.1 02	Mechaniczne plantowanie terenu	m ²	420.00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE						
2		MODERNIZACJA OGRODZENIA				
10	KNR-W 2-01 d.2 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m	dół.	31.00		
11	KNNR 6 0702- d.2 01	słupki z rury prostokątnej 40x60 mm dł 220 cm ocynkowane i malowane proszkowo	szt.	31.00		
12	KNNR 2 0106- d.2 02	Analogia - betonowanie słupków i gruzowanie dołków betonem z rozbiórki	m ³	1.95		
13	KNR 2-25 0308- d.2 01	montaż prefabrykowanej podmurówki 30x247 cm z pustakiem łącznikowym pośrednim i naroznym / norma na podmurówkę 1.382 szt/m ² podmurówki , norma na pustak 1,48 szt/m ² podmurówki/	m ²	20.99		
14	KNR 2-02 1805- d.2 11	Osadzenie przęseł paneli ogrodzeniowych / panel 2d łukowy ocynkowany ogniowo , malowany proszkowo w kolorze grafitowym z drutu poziomego fi od 5-6 mm i drutu pionowego od fi 4-5 mm , obejma 3 szt na słupek , nakretki ,	m ²	90.54		
Razem dział: MODERNIZACJA OGRODZENIA						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: