

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA OGRODZENIA - STRONA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA					
1		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Odkopanie fundamentu ogrodzenia	m ³		
d.1	0104-02	73.6*0.4*0.5	m ³	14.72	
				RAZEM	14.72
2	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	73.6*0.3*0.8	m ³	17.66	
				RAZEM	17.66
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku w samochodzie samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	73.6*0.3*0.8	m ³	17.66	
				RAZEM	17.66
4	KNR-W 4-01	analogia-demontaż ogrodzenia z kształtowników	szt.		
d.1	1306-01	38+38*4	szt.	190.00	
				RAZEM	190.00
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-03	1	t	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1107-04	Krotność = 5 1	t	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ZDJECIE NADMIARU ZIEMI	m ³		
d.1	0201-02	1.25*54	m ³	67.50	
				RAZEM	67.50
8	KNR 2-01	Wywóz nadmiaru ziemi -dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 5 1.25*54	m ³	67.50	
				RAZEM	67.50
9	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu	m ²		
d.1	0233-02	75*2+54*5	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
2		MODERNIZACJA OGRODZENIA			
10	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m	dół.		
d.2	0308-06	31	dół.	31.00	
				RAZEM	31.00
11	KNNR 6	słupki z rury prostokątnej 40x60 mm dł 220 cm ocynkowane i malowane proszkowo	szt.		
d.2	0702-01	31	szt.	31.00	
				RAZEM	31.00
12	KNNR 2	Analogia - betonowanie słupków i gruzowanie dołków betonem z rozbiórki	m ³		
d.2	0106-02	0.3*0.3*0.7*31	m ³	1.95	
				RAZEM	1.95
13	KNR 2-25	montaż prefabrykowanej podmurówki 30x247 cm z pustakiem łącznikowym pośrednim i naroznym / norma na podmurówkę 1.382 szt/m ² podmurówki , norma na pustak 1,48 szt/m ² podmurówki/	m ²		
d.2	0308-01	0.3*2.47*28+0.3*0.2+0.6*0.3	m ²	20.99	
				RAZEM	20.99
14	KNR 2-02	Osadzenie pręseł paneli ogrodzeniowych / panel 2d łukowy ocynkowany ogniowo , malowany proszkowo w kolorze grafitowym z drutu poziomego fi od 5-6 mm i drutu pionowego od fi 4-5 mm , obejma 3 szt na słupek , nakretki ,	m ²		
d.2	1805-11	28*1.28*2.5+(0.6+0.2)*1.18	m ²	90.54	
				RAZEM	90.54